



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROponente / Tomador MUNICÍPIO DE SALVADOR DAS MISSÕES	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Perfuração de Poço			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 07-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 Salvador das Missões	BDI 1 20,85%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

O custo unitário (coluna U) na Linha 18 está acima do custo referencial (coluna AG)

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
0									53.425,20	
1.			PERFURAÇÃO DE POÇOS					-	53.425,20	
1.1.			MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS					-	12.284,23	
1.1.1.	SICRO	05001001	Transporte, instalação e desinstalação - Perfuratriz, contempla o deslocamento de toda a equipe de trabalho, bem como todos os equipamento necessário a perfuração do poço.	MES	1,00	8.188,52	BDI 1	9.895,83	9.895,83	RA
1.1.2.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,00	494,08	BDI 1	597,10	2.388,40	RA
1.2.			PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO					-	41.140,97	
1.2.1.	SINAPI-I	7667	TUBO 26" EM CHAPA PRETA, E= 3/16", 147 KG/6 M	UN	1,00	2.644,76	BDI 1	3.196,19	3.196,19	RA
1.2.2.	Cotação	001	CIMENTAÇÃO DO POÇO, FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE NATA DE CIMENTO	M²	1,10	932,00	BDI 1	1.126,32	1.238,95	RA
1.2.3.	Cotação	002	PERFURAÇÃO ROTATIVA - ROCHAS SEDIMENTAR/ALTERADA (12")	M	10,00	244,00	BDI 1	294,87	2.948,70	RA
1.2.4.	Cotação	003	PERFURAÇÃO ROTOPNEUMÁTICA - ROCHAS ÍGNEAS E METAMÓRFICAS - RI/RM DN 150 (6")	M	140,00	154,00	BDI 1	186,11	26.055,40	RA
1.2.5.	Cotação	004	TUBO PVC DE REVESTIMENTO GEOMECANICO NERVURADO REFORÇADOM DN=150 MM COMPRIMENTO 2M	M	20,00	272,00	BDI 1	328,71	6.574,20	RA
1.2.6.	Cotação	005	CIMENTAÇÃO DO POÇO, FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE NATA DE CIMENTO	M²	1,00	933,00	BDI 1	1.127,53	1.127,53	RA

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Salvador das Missões

Local

sexta-feira, 14 de agosto de 2026

Data

KARINA

SPOHR:01111830061

Responsável Técnico

Nome: Karina Spohr

CREA/CAU: 193.057

ART/RRT:

0

Digitally signed by KARINA

SPOHR:01111830061

Date: 2026.08.27 14:31:14 -03'00'