

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
COMPOSIÇÃO	1	V3 - VIGA BALDRAME 15X40 CM - FCK 30Mpa - USINADO - 4 BARRAS 1222,50 MM ESTRIBOS 5 MM	M		153,72	159,91
SINAPI	96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	0,06	736,19	738,42
SINAPI	104920	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	3,852	10,72	11,00
SINAPI	104916	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	1,28333333	16,10	16,96
SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	0,8	59,51	64,36
COMPOSIÇÃO	3	VIGA AEREA 11,5 X 45 CM - 6 BARRAS DE 12,50 MM, ESTRIBOS DE 5 MM C/10 CM	M		178,48	184,53
SINAPI	103674	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M3	0,0368	681,44	688,34
	VOLUME DE CONCRETO REFERENTE A ESPESURA DA LAJE DESCONTADO			0	0,00	0,00
SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	3,702	11,07	11,24
SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1,5862	13,69	14,26
SINAPI	92477	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PE-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	0,9	100,80	105,54
COMPOSIÇÃO	4	SAPATA ISOLADA 120X100X35 CM, ARMAÇÃO DIAMETRO 8 MM, CONCRETO USINADO 30 Mpa	unidade		725,33	752,44
sinapi	104918	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	15,563	14,10	14,57
SINAPI	96535	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	1,54	119,07	130,85
SINAPI	96558	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	0,42	767,96	771,89
COMPOSIÇÃO	9	PILAR DE 20X20CM, ARMAÇÃO LONGITUDINAL 4X12,50 CM, ESTRIBOS DE 5 MMC/12, CONCRETO USINADO 25 Mpa	m		108,84	111,69
sinapi	103672	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M3	0,04	663,13	667,76
SINAPI	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	3,852	9,33	9,44
SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	0,0077	13,69	14,26
SINAPI	92435	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	0,8	57,87	60,65
COMPOSIÇÃO	10	ALVENARIA EM TIJOLO MACIÇO CERAMICO 5X10X20 ASSENTADO EM FORMATO UMA VEZ	M²		183,33	191,82
SINAPI-I	7258	TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)	UN	160	0,65	0,65
		ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO; CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019	M3	0,022	577,93	598,46
SINAPI	87335	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5	24,86	27,93
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,42	20,66	23,08
COMPOSIÇÃO	11	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSAO ASFALTICA, 3 DEMÃOS	M²		64,67	66,61
		MANTA LÍQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPERMEABILIZACAO FLEXIVEL)	KG	2,25	21,80	21,80
SINAPI-I	626	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,085	21,54	24,10
SINAPI	88243	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5275	26,15	29,44
COMPOSIÇÃO	12	LAJE PRE MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERAMICA, VIGATA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL	M²		227,14	231,34
SINAPI-I	3742	LAJE PRE-MOLDADA TRELICADA (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA FORRO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 100 KG/M2, VAO ATE 6,00 M (SEM COLOCACAO)	M2	1	105,54	105,54
SINAPI-I	6193	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	1,87	11,23	11,23
SINAPI-I	40304	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	0,04	18,71	18,71
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,501	24,51	27,55
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,354	20,66	23,08
SINAPI	92273	FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PE-DIREITO SIMPLES. AF_09/2020	M	0,97	13,46	13,96
SINAPI	92767	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1,211	14,90	15,58
SINAPI	103674	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M3	0,0722	681,44	688,34
COMPOSIÇÃO	13	DIVISORIA SANITARIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, E 2 CM, ASSENTADI SOBRE ARGAMAASSA COLANTE ACIII	M²		660,06	667,37
SINAPI-I	131	ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, PASTOSO (TIXOTROPICO)	KG	0,53	48,23	48,23
SINAPI-I	37596	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E	KG	0,97	2,92	2,92
SINAPI-I	44476	DIVISORIA EM GRANITO, COM DUAS FACES POLIDAS, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *3,0* CM	M2	0,7	736,10	736,10

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
SINAPI	88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,405	24,68	27,73
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,702	20,66	23,08
SINAPI	92767	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1,211	14,90	15,58
SINAPI	103674	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M3	0,0722	681,44	688,34
COMPOSIÇÃO	14	BANCADA DE GRANITO, LARGURA 30 CM, ESPESSURA 2 CM	M		215,81	217,44
SINAPI-I	11795	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM	M2	0,3	664,15	664,15
SINAPI-I	37595	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	KG	1,29	2,55	2,55
SINAPI	88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,435	24,68	27,73
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,124	20,66	23,08
COMPOSIÇÃO	15	PORTA DE ABRIR COM MOLDA HIDRAULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 80X210, ESPESSURA DE 10 CMM, INCLUSIVE ACESSORIOS E PUXADORES DUPLO NAS DUAS FOLHAS, COMPRIMENTO DE 40 CM DIAMETRO 25 MM DE ALUMINO CROMADO	unidade		4.110,26	4.144,27
SINAPI-I	3104	CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM ZAMAC CROMADO, CONTEMPLANDO DOBRADICA INF., DOBRADICA SUP., PIVO PARA DOBRADICA INF., PIVO PARA DOBRADICA SUP., FECHADURA CENTRAL EM ZAMC. CROMADO, CONTRA FECHADURA DE PRESSAO VIDRO TEMPERADO INCOLOR PARA PORTA DE ABRIR, E = 10 MM (SEM FERRAGENS E SEM COLOCACAO)	CJ	2	191,32	191,32
SINAPI-I	5031	MOLA HIDRAULICA DE PISO, PARA PORTAS DE ATE 1100 MM E PESO DE ATE 120 KG, COM CORPO EM ACO INOX	M2	3,36	320,00	320,00
SINAPI-I	11499	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	UN	2	1.031,07	1.031,07
SINAPI	88316	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	H	6,57	20,66	23,08
SINAPI	88325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,76	22,41	25,09
SINAPI-I	38168	PUXADOR TUBULAR RETO DUPLO, EM ALUMINIO CROMADO, COMPRIMENTO DE APROX 400 MM E DIAMETRO DE 25 MM (1")	UN	2	151,53	151,53
COMPOSIÇÃO	16	GRADIL DE FERRO FIXADO EM VAOS DE JANLEAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 19,05X3,17 MM E CANTONEIRAS 1"X1/8"	M²		105,60	108,32
SINAPI-I	25070	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)	UN	10,204	4,81	4,81
SINAPI-I	38589	MEIO BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 19 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)	UN	1,46	2,75	2,75
SINAPI-I	38591	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 34 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)	UN	1,46	4,40	4,40
SINAPI-I	38597	CANAleta DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)	UN	0,97	5,42	5,42
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,45	24,86	27,93
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,45	20,66	23,08
SINAPI	88715	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,0113	550,70	568,33
SINAPI	99235	CONCRETAÇÃO DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FORMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO AUTOADENSÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2024	M3	0,0211	671,00	673,07
COMPOSIÇÃO	17	ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, E 14 CM, FCK 4,50 Mpa, utilizado palheta, preenchido totalmene em cocnreto fck 25 Mpa	m²		105,60	108,32
SINAPI-I	25070	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)	UN	10,204	4,81	4,81
SINAPI-I	38589	MEIO BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 19 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)	UN	1,46	2,75	2,75
SINAPI-I	38591	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 34 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)	UN	1,46	4,40	4,40
SINAPI-I	38597	CANAleta DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)	UN	0,97	5,42	5,42
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,45	24,86	27,93
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,45	20,66	23,08
SINAPI	88715	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,0113	550,70	568,33
SINAPI	99235	CONCRETAÇÃO DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FORMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO AUTOADENSÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2024	M3	0,0211	671,00	673,07
COMPOSIÇÃO	19	PISO TATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25X25, E 5 MM, PARA COLA	M		99,90	101,25
SINAPI-I	1339	COLA A BASE DE RESINA SINTETICA PARA CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO E OUTROS	KG	0,522	62,56	62,56
SINAPI-I	38181	PISO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X 25 CM, E = 5 MM, PARA COLA	M2	0,25	223,52	223,52
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,109	24,86	27,93
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,311	20,66	23,08
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,109	20,66	23,08
COMPOSIÇÃO	20	LAVATORIO LOUCA BRANCA COM COLUNA SUSPENSO, PNE, 45X55 OU EQUIVALENTE, PADRAO MEDIO, COM SIFAO E ENGATES FLEXIVEL EM PVC- FORNECIDO E INSTALAD	UNIDADE		383,86	391,84
SINAPI-I	4351	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	UN	6	17,64	17,64
SINAPI-I	10426	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, COM COLUNA, DIMENSOES *54 x 44* CM (L X C)	UN	1	182,86	182,86
SINAPI-I	37329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	KG	0,0866	102,64	102,64
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,4667	25,81	29,16
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6517	20,66	23,08
SINAPI	86879	VALVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	10,27	10,78
SINAPI	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	13,35	13,70
SINAPI	86884	ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	11,35	11,98
COMPOSIÇÃO	21	ESPELHO CRISTAL 4 MM 50X60 CM, FIXADO EM CHAPA MDF 12 MM 50X60 CM BRANCO LISO, REVESTIDO LATERALMENTE COM FITA BRANCA DE ACABAMENTO	UNIDADE		142,43	145,23
SINAPI-I	11186	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM	M2	0,315	314,47	314,47
SINAPI-I	34659	CHAPA DE MDF BRANCO LISO 1 FACE, E = 12 MM, DE *2,75 X 1,85* M	M2	0,315	36,81	36,81
SINAPI-I	44396	COLA BRANCA BASE PVA	KG	0,2	30,29	30,29
SINAPI	95541	FIXAÇÃO DE DUTOS FLEXÍVEIS CIRCULARES, DIAMETRO 109 MM OU 4", COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE, SOMENTE MÃO DE OBRA. AF_09/2023	UN	1	22,22	25,02
SINAPI-I	7583	BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	4	0,88	0,88

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
COMPOSIÇÃO	22	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO BRANCO PLÁSTICO, COM CANO, 3 TEMPERATURAS, 5500W, INCLUSO MANGUEIRA, DUCHA MANUAL COM SUPORTE E PARAFUSO, TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNIDADE		97,41	99,25
SINAPI-I	1368	CHUVEIRO COMUM EM PLÁSTICO BRANCO, COM CANO, 3 TEMPERATURAS, 5500 W (110/220 V)	UN	1	82,91	82,91
SINAPI-I	3146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	0,021	4,09	4,09
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4467	25,81	29,16
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1407	20,66	23,08
COMPOSIÇÃO	23	KIT DE ACESSÓRIO PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PEÇAS (SABONEITEIRA, PORTA TOALHO DE BANHO, RODTO, PORTA PAPEL HIGIÊNICO E 1 CABIDE SIMPLES) INSTALAÇÃO, PARAFUSADO NA PAREDE	UNIDADE		266,75	274,55
SINAPI-I	39398	KIT DE ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PEÇAS	UN	1	205,45	205,45
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,897	25,81	29,16
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5977	20,66	23,08
COMPOSIÇÃO	24	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TORNEIRA METÁLICA CROMADA DE MESA, BICA ALTA, PARA LAVATÓRIO, COM AREJADOR E REGISTRO DE ALAVANCA.	UNIDADE		226,60	226,99
SINAPI-I	3146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	0,021	4,09	4,09
SINAPI-I	36791	TORNEIRA METÁLICA CROMADA DE MESA PARA LAVATÓRIO, BICA ALTA, COM AREJADOR (REF 1195)	UN	1	223,43	223,43
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,096	25,81	29,16
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0303	20,66	23,08
COMPOSIÇÃO	25	REGISTRO DE GAVETA PAR CHUVEIRO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, DO TIPO ALAVANCA SIMPLES.	UNIDADE		185,66	187,51
SINAPI-I	3148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN	0,0168	15,08	15,08
SINAPI-I	6014	REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1 1/4" (REF 1509)	UN	1	170,71	170,71
SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3131	21,16	23,75
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3131	25,81	29,16
COMPOSIÇÃO	26	ESPELHO CRISTAL 4 MM 123X60 CM, FIXADO EM CHAPA DE MDF 12 MM 50X60 CM BRANCO LISO, REVESTIDO LATERALMENTE COM FITA BRANCA DE AVABAMENTO	UNIDADE		352,24	357,84
SINAPI-I	11186	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM	M2	0,7749	314,47	314,47
SINAPI-I	34659	CHAPA DE MDF BRANCO LISO 1 FACE, E = 12 MM, DE *2,75 X 1,85* M	M2	0,7749	36,81	36,81
SINAPI-I	44396	COLA BRANCA BASE PVA	KG	0,42	30,29	30,29
SINAPI	95541	FIXAÇÃO DE DUTOS FLEXÍVEIS CIRCULARES, DIÂMETRO 109 MM OU 4", COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE, SOMENTE MÃO DE OBRA. AF_09/2023	UN	2	22,22	25,02
SINAPI-I	7583	BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	26	0,88	0,88
COMPOSIÇÃO	27	BANCADA EM GRANITO PRETO SÃO GABRIEL 50X80X115X20CM, CORTE 45°, SAIA 20CM, VISTA DE 10CM RENTE A PAREDE, SIFÃO EM METAL CROMADO, TORNEIRA CROMADA DE MESA COM BICA ALTA, COM CUBA DE EMBUTIR OVAL 35X50CM, AÉREA, FIXADA COM MÃO FRANCESA METÁLICA	UNIDADE		1.599,13	1.615,93
SINAPI-I	6136	SIFÃO EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATÓRIO, 1 X 1.1/2"	UN	1	290,10	290,10
SINAPI	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	117,47	117,86
SINAPI	86937	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	256,68	260,97
SINAPI-I	4823	MASSA PLÁSTICA PARA MARMORE/GRANITO	KG	0,5344	44,57	44,57
SINAPI-I	7568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	12	1,29	1,29
SINAPI-I	11795	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS	UN			
SINAPI-I	11795	EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM	M2	1,04895	664,15	664,15
SINAPI-I	37329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	KG	0,0234	102,64	102,64
SINAPI-I	37590	SUPORTE MAO-FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO	UN	4	24,18	24,18
SINAPI	88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,721	24,68	27,73
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,581	20,66	23,08
COMPOSIÇÃO	28	BANCADA EM GRANITO PRETO SÃO GABRIEL 1,23X0,50CM, CORTE 45°, SAIA 20CM, VISTA DE 10CM RENTE A PAREDE, SIFÃO EM METAL CROMADO, TORNEIRA CROMADA DE MESA COM BICA ALTA, COM CUBA DE EMBUTIR OVAL 35X50CM, AÉREA, FIXADA COM MÃO FRANCESA METÁLICA			2.392,39	2.413,87
SINAPI-I	6136	SIFÃO EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATÓRIO, 1 X 1.1/2"	UN	2	290,10	290,10
SINAPI	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	117,47	117,86
SINAPI	86937	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	256,68	260,97
SINAPI-I	4823	MASSA PLÁSTICA PARA MARMORE/GRANITO	KG	0,5344	44,57	44,57
SINAPI-I	7568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	12	1,29	1,29
SINAPI-I	11795	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS	UN			
SINAPI-I	11795	EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM	M2	1,2432	664,15	664,15
SINAPI-I	37329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	KG	0,0234	102,64	102,64
SINAPI-I	37590	SUPORTE MAO-FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO	UN	4	24,18	24,18
SINAPI	88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,721	24,68	27,73
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,581	20,66	23,08
COMPOSIÇÃO	29	BANCADA EM GRANITO PRETO SÃO GABRIEL 1,23X0,50CM, CORTE 45°, SAIA 20CM, VISTA DE 10CM RENTE A PAREDE, SIFÃO EM METAL CROMADO, TORNEIRA CROMADA DE MESA COM BICA ALTA, COM CUBA DE EMBUTIR OVAL 35X50CM, AÉREA, FIXADA COM MÃO FRANCESA METÁLICA	UNIDADE		3.649,96	3.676,17
SINAPI	86884	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	11,35	11,98
SINAPI	86878	VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	104,88	105,59
SINAPI	86881	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	299,06	300,18

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
SINAPI	100852	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 56 X 33 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	268,82	270,64
SINAPI-I	3146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	0,021	4,09	4,09
SINAPI-I	11777	TORNEIRA ELETRICA DE PAREDE, PLASTICA, BICA ALTA, PARA COZINHA, 5500 W (110/220 V)	UN	1	179,78	179,78
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1667	25,81	29,16
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0525	20,66	23,08
SINAPI-I	4823	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	KG	0,6233	44,57	44,57
SINAPI-I	7568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	18	1,29	1,29
SINAPI-I	11795	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS	M2	2,65636	664,15	664,15
SINAPI-I	37329	EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM	KG	0,0234	102,64	102,64
SINAPI-I	37590	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	UN	6	24,18	24,18
SINAPI	88274	SUPORTE MAO-FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO	H	3,7211	24,68	27,73
SINAPI	88316	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,581	20,66	23,08
		SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			0,00	0,00

COMPOSIÇÃO	30	CAIXA DE AGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS (INCLUSO TUBOS, 2 REGISTROS 25 MM, 1 REGISTRO 32 MM OUTRAS CONEXOES E TORNEIRA BOIA) FORNECIDO E INSTALADO (BASE 102622)	UNIDADE		666,59	677,82
SINAPI	94489	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2	41,15	41,61
SINAPI	94490	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1	62,14	62,60
SINAPI	94648	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	M	1,4	6,64	6,92
SINAPI	94649	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	M	0,85	12,49	12,84
SINAPI	94672	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	2	5,82	6,16
SINAPI	94674	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	1	7,58	8,03
SINAPI	94688	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	1	6,57	7,03
SINAPI	94691	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	1	13,26	13,81
SINAPI	94703	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	3	19,49	20,28
SINAPI	94704	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	1	26,22	27,04
SINAPI	94796	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCAVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1	60,70	61,84
SINAPI	102591	FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 25 MM. AF_06/2021	UN	3	4,02	4,52
SINAPI	102593	FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 32 MM. AF_06/2021	UN	1	4,53	5,10
SINAPI	102605	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	1	301,22	301,84
					0,00	0,00

COMPOSIÇÃO	31	DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2" -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNIDADE		120,18	121,10
SINAPI-I	1370	DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2"	UN	1	112,90	112,90
SINAPI-I	3146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	0,021	4,09	4,09
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2467	25,81	29,16
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0407	20,66	23,08
					0,00	0,00

COMPOSIÇÃO	32	LUMINARIA DE SOBREPTO TIPO CALHA, EM CHAPA DE ALO PINTADA COR BRANCA, PARA 2 LAMPADAS DE LED DE 18/20W, BIVOLT, ALETADA, DIMENSOES DE 120 CM - FORNCIMENTO E INSTALAÇÃO	UNIDADE		163,71	167,61
SINAPI-I	39387	LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13	UN	2	9,39	9,39
SINAPI-I	3780	LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE AÇO PARA 1 LAMPADA FLUORESCENTE DE *36* W, ALETADA, COMPLETA (LAMPADA E REATOR INCLUSOS)	UN	1	113,40	113,40
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4801875	22,19	24,84
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7866	26,55	29,90

COMPOSIÇÃO	33	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERO= 0,3 M, COMPOSTA POR HASTE DE ATERRAMENTO DIAMENTRO 5-8", COM 3 M DE COMPRIMENTO E GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL PARA FIXAÇÃO DE CABO	UNIDADE		166,91	169,29
SINAPI	98111	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	1	50,49	51,38
SINAPI-I	425	GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8", CONDUTOR DE *10* A 50 MM2	UN	1	9,04	9,04
SINAPI	96985	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	1	107,38	108,87

COMPOSIÇÃO	34	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M		8,45	8,84
SINAPI-I	40402	ELETRODUTO FLEXIVEL PLANO EM PEAD, COR PRETA E LARANJA, DIAMETRO 40 MM	M	1,05	4,94	4,94
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0672	22,19	24,84
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0672	26,55	29,90

COMPOSIÇÃO	35	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63 A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNIDADE		98,10	101,51
SINAPI-I	1575	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	UN	3	2,13	2,13
SINAPI-I	34714	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILO DIN (IEC), TRIPOLAR, 63 A	UN	1	64,05	64,05
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5677	22,19	24,84
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5677	26,55	29,90

COMPOSIÇÃO	36	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 6 A- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNIDADE		10,41	10,62
SINAPI-I	1570	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	UN	1	1,07	1,07

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
SINAPI-I	34653	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A	UN	1	7,63	7,63
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0352	22,19	24,84
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0352	26,55	29,90
COMPOSIÇÃO	37	DISPOSITIVO DR, CORRENTE NOMINAL DE 16 A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNIDADE		85,08	85,29
		TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1				
SINAPI-I	1570	COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	UN	1	1,07	1,07
SINAPI-I	39445	DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC	UN	0,7	117,58	117,58
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0352	22,19	24,84
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0352	26,55	29,90
COMPOSIÇÃO	38	DISPOSITIVO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25 A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNIDADE		121,42	121,63
		TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1				
SINAPI-I	1575	COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	UN	1	2,13	2,13
SINAPI-I	39445	DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC	UN	1	117,58	117,58
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0352	22,19	24,84
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0352	26,55	29,90
COMPOSIÇÃO	39	DISPOSITO DR, CORRENTE NOMINAL DE 32A- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNIDADE		126,23	126,44
		TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1				
SINAPI-I	1570	COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	UN	1	1,07	1,07
SINAPI-I	39445	DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC	UN	1,05	117,58	117,58
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0352	22,19	24,84
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0352	26,55	29,90
COMPOSIÇÃO	41	FOSSA SEPTICA, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CILINDRICA, COM TAMPA, CAPACIDADE APROXIMADA 3.000 LITROS -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNIDADE		3.670,12	3.693,58
		FOSSA SEPTICA, SEM FILTRO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), PARA 8 A 14 CONTRIBUINTES, CILINDRICA, COM TAMPA, CAPACIDADE APROXIMADA DE *3000* LITROS (NBR 7229)				
SINAPI-I	39362	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARGURA ATÉ 1,5 M, EM	UN	1	3.342,38	3.342,38
SINAPI	102284	SOLO MOLE, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	M3	7,776	12,89	13,35
SINAPI	104737	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	M3	1,493	20,91	23,07
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,233	25,81	29,16
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,852	20,66	23,08
SINAPI	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	1	79,75	82,03
COMPOSIÇÃO	42	SUMIDOURO COM PREDRA DE MAO, ESCAVAÇÃO MECANICA, PROFUNDIDADE 3A4,5 M COBERT COM LONA PLASTICA EXTRA FORTE	UNIDADE		122,54	124,44
		ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. DE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM				
SINAPI	102312	SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	M3	1	11,36	11,72
SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	0,0755	81,72	91,29
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0756	24,86	27,93
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1158	20,66	23,08
SINAPI-I	4730	PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	1	84,15	84,15
SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	4	2,53	2,58
SINAPI	100979	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E	M3	0,75	7,13	7,25
SINAPI-I	42408	DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M2	0,42	2,74	2,74
		LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA			0,00	0,00
COMPOSIÇÃO	43	CONTRAVERGA PRE-MOLDAD, ESPESSURA DE 11,50 CM	M		19,77	20,47
SINAPI-I	2692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA ESPACADOR / DISTACIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO	L	0,005	7,31	7,31
SINAPI-I	39017	*4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	UN	6	0,16	0,16
		ARGAMASSA TRAÇO 1:2:3 (EM VOLUME DE CIMENTO/ CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM				
SINAPI	87294	BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	M3	0,0013	550,41	567,43
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,037	24,86	27,93
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,079	20,66	23,08
SINAPI	92270	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	M2	0,04	118,27	122,50
SINAPI	92801	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022	KG	0,49	10,18	10,28
SINAPI	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,0115	506,51	519,28
COMPOSIÇÃO	44	PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRAULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 70X210 CM, ESPESSURA DE 10 MM, INCLUSO ACESSORIOS, PUXADOR DUPLO, NAS DUAS FOLHAS, COMPRIMENTO DE 40 CM DIAMETRO DE 25 MM EM ALUMINIO CROMADO	UNIDADE		3.975,86	4.009,87
		CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM ZAMAC CROMADO, CONTEMPLANDO DOBRADICA INF., DOBRADICA SUP., PIVO PARA DOBRADICA INF., PIVO PARA DOBRADICA SUP., FECHADURA CENTRAL EM ZAMC. CROMADO, CONTRA FECHADURA DE PRESSAO				
SINAPI-I	3104	VIDRO TEMPERADO INCOLOR PARA PORTA DE ABRIR, E = 10 MM (SEM FERRAGENS E SEM COLOCACAO)	CJ	2	191,32	191,32
SINAPI-I	5031	MOLA HIDRAULICA DE PISO, PARA PORTAS DE ATÉ 1100 MM E PESO DE ATÉ 120 KG, COM CORPO	M2	2,94	320,00	320,00
SINAPI-I	11499	EM ACO INOX	UN	2	1.031,07	1.031,07
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,57	20,66	23,08
SINAPI	88325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,76	22,41	25,09
SINAPI-I	38168	PUXADOR TUBULAR RETO DUPLO, EM ALUMINIO CROMADO, COMPRIMENTO DE APROX 400 MM E DIAMETRO DE 25 MM (1")	UN	2	151,53	151,53
COMPOSIÇÃO	45	PISO TATIL/PODOTATIL, LADRILHO HIDRAULICO 25X25 CM E2,5 CM, PADRAO TATIL OU ALTERA, COR VERMELHA OU AMARELA	M²		166,26	170,11
SINAPI-I	34353	ARGAMASSA COLANTE AC II	KG	5,62	1,54	1,54

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
SINAPI-I	38135	PISO TÁTIL / PODOTÁTIL, LADRILHO HIDRAULICO / CONCRETO, *25 X 25* CM, E= *2,5* CM,	M2	1,03	121,71	121,71
SINAPI	88309	PADRAO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, COR AMARELA	H	0,425	24,86	27,93
SINAPI	88316	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,05	20,66	23,08
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,05	20,66	23,08
COMPOSIÇÃO	46	APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR EM PAREDES E TETOS	M²		3,90	4,09
SINAPI-I	38122	FUNDO PREPARADOR ACRILICO BASE AGUA	L	0,16	13,93	13,93
SINAPI	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0566	26,36	29,41
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0092	20,66	23,08
COMPOSIÇÃO	47	PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, TRES DEMAS.	M²		19,81	20,59
SINAPI-I	7356	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	L	0,388475	33,59	33,59
SINAPI	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,203875	26,36	29,41
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,068	20,66	23,08
COMPOSIÇÃO	48	PINTURA LATEX PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, TRES DEMAOS.	M²		19,78	20,88
SINAPI-I	7356	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	L	0,308475	33,59	33,59
SINAPI	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,28375	26,36	29,41
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,094625	20,66	23,08
COMPOSIÇÃO	49	TABEIRA DE MADEIRA EM EUCALIPTO VERMELHO, 1ª QUALIDADE, 2,5 X15 CM, PARA BEIRAL (ABA)	M		36,08	37,99
SINAPI-I	3993	TABUA APARELHADA *2,5 X 15* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M2	0,26	72,61	72,61
SINAPI-I	40547	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	CENTO	0,05	28,91	28,91
SINAPI	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,533	21,65	24,23
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1733	24,51	27,55
					0,00	0,00
COMPOSIÇÃO	51	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 26 (0,5MM), DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	M		61,76	63,13
SINAPI-I	142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	310ML	0,053	36,49	36,49
SINAPI-I	5061	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	KG	0,008	14,90	14,90
SINAPI-I	5104	REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)	KG	0,0016	81,50	81,50
SINAPI-I	13388	SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50	KG	0,059	279,72	279,72
SINAPI-I	1108	CALHA MOLDURA AMERICANA DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 33 CM	M	1,05	30,23	30,23
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,282	20,66	23,08
SINAPI	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,188	24,27	27,27
SINAPI	93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	0,0132	31,70	35,88
SINAPI	93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	0,0183	30,76	34,94
COMPOSIÇÃO	52	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 26 (0,5MM), DESENVOLVIMENTO DE 100CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	M		160,26	163,53
SINAPI-I	142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	310ML	0,161	36,49	36,49
SINAPI-I	5061	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	KG	0,025	14,90	14,90
SINAPI-I	5104	REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)	KG	0,0049	81,50	81,50
SINAPI-I	13388	SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50	KG	0,18	279,72	279,72
SINAPI-I	1117	CALHA PARA AGUA FURTADA DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 40 CM	M	2,5	30,47	30,47
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,633	20,66	23,08
SINAPI	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,539	24,27	27,27
SINAPI	93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	0,0132	31,70	35,88
SINAPI	93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	0,0183	30,76	34,94
					0,00	0,00
COMPOSIÇÃO	53	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 26, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORT. VERTICAL	M		54,34	55,80
SINAPI-I	142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	310ML	0,198	36,49	36,49
SINAPI-I	5061	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	KG	0,006	14,90	14,90
SINAPI-I	5104	REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)	KG	0,0012	81,50	81,50
SINAPI-I	13388	SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50	KG	0,045	279,72	279,72
SINAPI-I	1116	RUFO EXTERNO DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 25 CM	M	1,05	21,58	21,58
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,207	20,66	23,08
SINAPI	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,112	24,27	27,27
SINAPI	93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	0,132	31,70	35,88
SINAPI	93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	0,0183	30,76	34,94
					0,00	0,00
COMPOSIÇÃO	54	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNIDADE		57,04	58,34
SINAPI-I	37401	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	UN	1	46,83	46,83
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3162	25,81	29,16
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0996	20,66	23,08
COMPOSIÇÃO	56	RODAPÉ H:10 CM REALIZADO COM PORCELANATO 60X60 CM, RETIFICADO	M		18,53	19,22
SINAPI-I	34357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	KG	0,0141	4,87	4,87
SINAPI-I	37595	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	KG	0,913	2,55	2,55
SINAPI-I	38195	PISO EM PORCELANATO, BORDA RETA, LISO, MONOCOLOR, ACETINADO OU POLIDO, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2	M2	0,11	95,94	95,94
SINAPI	88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1856	24,72	27,77
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0498	20,66	23,08

Responsável Técnico:
CREA/CAU: