

Nº OPERAÇÃO

0

Nº SICONV

0

PROPONENTE / TOMADOR

PREFEITURA MUNICIPAL

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

/

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:

100,00%

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):

3,00%

BDI 1

TIPO DE OBRA

Construção e Reforma de Edifícios

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	3,00%
Seguro e Garantia	SG	0,80%
Risco	R	0,97%
Despesas Financeiras	DF	0,97%
Lucro	L	6,50%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	3,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	4,50%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	20,69%
BDI COM desoneração	BDI DES	26,80%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 3%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi COM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

SALVADOR DAS MISSÕES

Local

terça-feira, 15 de setembro de 2026

Data



Quadro de Composição do BDI

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

/

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	100,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	3,00%

Responsável Técnico

Nome: Karina Spohr

CREA/CAU: CREA/RS 193.057

ART/RRT: 13551673



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 02-26 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 SALVADOR DAS MISSÕES	BDI 1 26,80%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
0									784.727,62	
1.			CONSTRUÇÃO DO CENTRO CULTURAL - 1ª PARTE					-	784.727,62	
1.1.			ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					-	54.907,83	
1.1.0.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	2,25	461,22	BDI 1	584,83	1.315,87	RA
1.1.0.2.	SINAPI	98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	M2	196,00	80,73	BDI 1	102,37	20.064,52	RA
1.1.0.3.	SINAPI	101509	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_12/2025	UN	1,00	2.047,35	BDI 1	2.596,04	2.596,04	RA
1.1.0.4.	Composição	001	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO	UNIDADE	1,00	1.798,02	BDI 1	2.279,89	2.279,89	RA
1.1.0.5.	SINAPI	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	M	319,00	62,86	BDI 1	79,71	25.427,49	RA
1.1.0.6.	Composição	002	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	0	1,00	2.542,60	BDI 1	3.224,02	3.224,02	RA
1.2.			MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES					-	20.912,43	
1.2.0.1.	SINAPI	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	M2	600,00	0,68	BDI 1	0,86	516,00	RA
1.2.0.2.	SINAPI	94306	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILLO-ARENOSO. AF_08/2023	M3	98,52	72,03	BDI 1	91,33	8.997,83	RA
1.2.0.3.	SINAPI	96521	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024	M3	15,36	41,96	BDI 1	53,21	817,31	RA
1.2.0.4.	SINAPI	96525	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024	M3	79,20	56,17	BDI 1	71,22	5.640,62	RA
1.2.0.5.	SINAPI	101617	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026	M2	328,41	3,61	BDI 1	4,58	1.504,12	RA
1.2.0.6.	SINAPI	93381	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA E COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	197,05	13,75	BDI 1	17,44	3.436,55	RA
1.3.			FUNDAÇÕES					-	39.950,22	
1.3.1.			FUNDAÇÕES SAPATAS					-	39.950,22	
1.3.1.1.	SINAPI	96558	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	16,00	815,07	BDI 1	1.033,51	16.536,16	RA
1.3.1.2.	SINAPI	96520	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024	M3	16,00	94,01	BDI 1	119,20	1.907,20	RA
1.3.1.3.	SINAPI	96534	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	69,00	75,19	BDI 1	95,34	6.578,46	RA
1.3.1.4.	SINAPI	104918	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	726,80	14,51	BDI 1	18,40	13.373,12	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 02-26 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 SALVADOR DAS MISSÕES	BDI 1 26,80%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO ↓
0									784.727,62	
1.3.1.5.	SINAPI	104919	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	42,12	12,91	BDI 1	16,37	689,50	RA
1.3.1.6.	SINAPI	92915	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	40,25	16,96	BDI 1	21,51	865,78	RA
1.4.			SUPRAESTRUTURA					-	-	
1.5.			CONCRETO ARMADO - PILARES					-	19.104,13	
1.5.0.1.	SINAPI	92443	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	25,50	56,19	BDI 1	71,25	1.816,88	RA
1.5.0.2.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	268,60	11,15	BDI 1	14,14	3.798,00	RA
1.5.0.3.	SINAPI	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	134,30	9,36	BDI 1	11,87	1.594,14	RA
1.5.0.4.	SINAPI	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	141,37	20,22	BDI 1	25,64	3.624,73	RA
1.5.0.5.	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	11,90	548,10	BDI 1	694,99	8.270,38	RA
1.6.			CONCRETO ARMADO - VIGAS INCLUINDO BALDRAME					-	116.745,17	
1.6.0.1.	SINAPI	92270	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	M2	249,00	163,91	BDI 1	207,84	51.752,16	RA
1.6.0.2.	SINAPI	92443	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	249,00	56,19	BDI 1	71,25	17.741,25	RA
1.6.0.3.	SINAPI	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	786,84	12,52	BDI 1	15,88	12.495,02	RA
1.6.0.4.	SINAPI	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	393,42	12,52	BDI 1	15,88	6.247,51	RA
1.6.0.5.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	237,75	14,20	BDI 1	18,01	4.281,88	RA
1.6.0.6.	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	34,86	548,10	BDI 1	694,99	24.227,35	RA
1.7.			ESCALADA					-	32.965,88	
1.7.0.1.	SINAPI	102079	ESCALADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 25 MPa, COM 2 LANCES EM L E LAJE CASCATA, FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_11/2020	M3	2,70	5.260,23	BDI 1	6.669,97	18.008,92	RA
1.7.0.2.	SINAPI	101159	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M2	79,20	136,86	BDI 1	173,54	13.744,37	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 02-26 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 SALVADOR DAS MISSÕES	BDI 1 26,80%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO ↓
0									784.727,62	
1.7.0.3.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	23,70	11,15	BDI 1	14,14	335,12	RA
1.7.0.4.	SINAPI	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	11,86	9,36	BDI 1	11,87	140,78	RA
1.7.0.5.	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	1,06	548,10	BDI 1	694,99	736,69	RA
1.8.			ALVENARIAS					-	199.599,04	
1.8.0.1.	SINAPI	101159	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M2	1.042,75	136,86	BDI 1	173,54	180.958,84	RA
1.8.0.2.	SINAPI	98554	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	108,60	48,35	BDI 1	61,31	6.658,27	RA
1.8.0.3.	SINAPI	93197	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024	M	60,00	57,32	BDI 1	72,68	4.360,80	RA
1.8.0.4.	SINAPI	93187	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024	M	79,00	76,08	BDI 1	96,47	7.621,13	RA
1.9.			SISTEMA DE COBERTURA					-	135.581,83	
1.9.0.1.	SINAPI	92580	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025_PS	M2	446,50	50,97	BDI 1	64,63	28.857,30	RA
1.9.0.2.	SINAPI-I	43071	TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM AÇO GALVALUME, FACE SUPERIOR TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR PLANA (NAO INCLUI ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO), REVEST COM ESPESSURA DE 0,50 MM, COM PRE-PINTURA DE COR BRANCA NAS DUAS FACES, NÚCLEO EM POLIISOCIANURATO (PIR) COM ESPESSURA DE 50 MM	M2	446,50	154,25	BDI 1	195,59	87.330,94	RA
1.9.0.3.	SINAPI	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	50,00	102,28	BDI 1	129,69	6.484,50	RA
1.9.0.4.	Cotação	002	PARAFUSO DE AÇO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTERNA, DIÂMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARREULA LISA LEVE	UNIDADE	1.786,00	0,51	BDI 1	0,65	1.160,90	RA
1.9.0.5.	Composição	009	CUMMEIRAS NORMAL PARA TELHA TRAPEZOIDAL DE AÇO E=0,5 MM, INLCUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO	M	71,00	89,40	BDI 1	113,36	8.048,56	RA
1.9.0.6.	SINAPI	100327	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M	42,50	68,65	BDI 1	87,05	3.699,63	RA
1.10.			FORROS					-	152.261,08	
1.10.0.1.	Cotação	001	LAJE PRE MOLDADAS CONVENCIONAL (LOJATOAS + VIGOTAS) PARA FORRO, UNIDEREACIONAL, SOBRECARGA 100 KG/M2, VÃO ATÉ 5,00 METROS	M²	835,31	94,30	BDI 1	119,57	99.878,02	RA
1.10.0.2.	SINAPI	99431	CONCRETAGEM DE LAJES EM EDIFICAÇÕES UNIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FÓRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2024	M3	50,13	792,86	BDI 1	1.005,35	50.398,20	RA
1.10.0.3.	SINAPI	96120	ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_08/2023	M	478,28	3,27	BDI 1	4,15	1.984,86	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0				
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 02-26 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 SALVADOR DAS MISSÕES	BDI 1 26,80%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%	

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
0									784.727,62	
1.11.			INSTALAÇÕES SANITÁRIAS					-	11.318,31	
1.11.0.1.	SINAPI	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	90,20	41,37	BDI 1	52,46	4.731,89	RA
1.11.0.2.	SINAPI	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	156,00	29,71	BDI 1	37,67	5.876,52	RA
1.11.0.3.	SINAPI	89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	15,00	15,79	BDI 1	20,02	300,30	RA
1.11.0.4.	SINAPI-I	11745	RALO SIFONADO QUADRADO, PVC, 100 X 53 MM, SAIDA 40 MM, COM GRELHA QUADRADA BRANCA	UN	16,00	20,19	BDI 1	25,60	409,60	RA
1.12.			SERVIÇOS COMPLEMENTARES					-	1.381,70	
1.12.0.1.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_10/2025	M2	661,10	1,65	BDI 1	2,09	1.381,70	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

SALVADOR DAS MISSÕES
Local
terça-feira, 15 de setembro de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: Karina Spohr
CREA/CAU: CREA/RS 193.057
ART/RRT: 13551673



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº SICONV	Nº OPERAÇÃO	PROPONENTE / TOMADOR
0	0	0	PREFEITURA MUNICIPAL

FRENTES DE OBRA:

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
1.	CONSTRUÇÃO DO CENTRO CULTURAL - 1ª PARTE		-	
1.1.	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		-	
1.1.0.1.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	2,25	Placa de obra com dimensões: 2,00 m x 1,125 m = 2,25 m²
1.1.0.2.	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	M2	196,00	Tapume de obra: (25+25+24+24)*2 =196,00 m
1.1.0.3.	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_12/2025	UN	1,00	Poste de entrada de energia
1.1.0.4.	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO	UNIDADE	1,00	Ligação provisória de água
1.1.0.5.	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	M	319,00	Locação de obra: 22*14,50 = 319,00 m
1.1.0.6.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	0	1,00	Administração de Obra
1.2.	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES		-	
1.2.0.1.	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	M2	600,00	Limpeza mecanizada do terreno: 600,00 m²
1.2.0.2.	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILÓ-ARENOSO. AF_08/2023	M3	98,52	Aterro de valas de fundações: 98,52 m³
1.2.0.3.	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	15,36	Escavação de valas de fundações: 15,36m³
1.2.0.4.	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	79,20	79,20 m³
1.2.0.5.	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026	M2	328,41	Preparo de fundo de valas:328,41 m²
1.2.0.6.	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA E COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	197,05	Reaterro: 328,41 x 0,60 = 197,05 m³
1.3.	FUNDAÇÕES		-	
1.3.1.	FUNDAÇÕES SAPATAS		-	
1.3.1.1.	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	16,00	25 Sapatas de 1x0,80x0,80 = 16,00 m³
1.3.1.2.	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	16,00	Escavação de 25 sapatas 1x0,80x0,80

Agrupador de Eventos	1	2
TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):	692.119,76	92.607,86
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	2,25	
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	196,00	
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	1,00	
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	1,00	
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	319,00	
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	1,00	
MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES	600,00	
MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES	98,52	
MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES	15,36	
MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES	79,20	
MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES	328,41	
MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES	197,05	
FUNDAÇÕES	16,00	
FUNDAÇÕES	16,00	



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº SICONV	Nº OPERAÇÃO	PROPONENTE / TOMADOR
0	0	0	PREFEITURA MUNICIPAL

FRENTES DE OBRA:

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
0				
1.3.1.3.	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	69,00	Montagem e desmontagem de formas para concretagem de pilares: $460 \times 2 \times 0,30 = 276,00 \text{ m}^2$ utilização de 4 vezes = 69,00m²
1.3.1.4.	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	726,80	4 barras x 460 m = 1.840,00 m x 0,395 Kg = 726,80 Kg
1.3.1.5.	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	42,12	26,60 x 4 Barras: 106,64 m x 0,395 Kg = 42,12 Kg
1.3.1.6.	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	40,25	40,25
1.4.	SUPRAESTRUTURA		-	
1.5.	CONCRETO ARMADO - PILARES		-	
1.5.0.1.	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	25,50	montagem e desmontagem de formas para concretagem de Pilares: $170 \times 2 \times 0,3 = 102,00 \text{ m}^2$ utilização de 4 vezes = 25,50m²
1.5.0.2.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	268,60	4 barras x 170 m = 680 m x 0,395Kg = 268,60 Kg
1.5.0.3.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	134,30	2 barras x 170 m = 340 m x 0,395 Kg = 134,30 Kg
1.5.0.4.	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	141,37	Estribo de 5mm a cada 20cm = 170 m / 0,20 = 850 estribos de 1,08m = 918,00 m x 0,154 = 141,37Kg
1.5.0.5.	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	11,90	170 m x 0,20m x 0,35m = 11,90 m³
1.6.	CONCRETO ARMADO - VIGAS INCLUINDO BALDRAME		-	
1.6.0.1.	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	M2	249,00	498,00 m x 2 x 0,25m = 249,00 m²
1.6.0.2.	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	249,00	249,00
1.6.0.3.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	786,84	4 barras x 498,00 m = 1.992 m x 0,395Kg = 786,84 Kg
1.6.0.4.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	393,42	2 barras x 498,00 m = 996 m x 0,395 Kg = 393,42 Kg
1.6.0.5.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	237,75	Estribo de 5mm a cada 20cm = 498m / 0,20 = 2.490 estribos de 0,62m = 1.543,80 m x 0,154 = 237,75

Agrupador de Eventos	Unica	2
TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):	692.119,76	92.607,86
FUNDAÇÕES	69,00	
FUNDAÇÕES	726,80	
FUNDAÇÕES	42,12	
FUNDAÇÕES	40,25	
CONCRETO ARMADO - PILARES	25,50	
CONCRETO ARMADO - PILARES	268,60	
CONCRETO ARMADO - PILARES	134,30	
CONCRETO ARMADO - PILARES	141,37	
CONCRETO ARMADO - PILARES	11,90	
CONCRETO ARMADO - VIGAS INCLUINDO BALDRAME	249,00	
CONCRETO ARMADO - VIGAS INCLUINDO BALDRAME	249,00	
CONCRETO ARMADO - VIGAS INCLUINDO BALDRAME	786,84	
CONCRETO ARMADO - VIGAS INCLUINDO BALDRAME	393,42	
CONCRETO ARMADO - VIGAS INCLUINDO BALDRAME	237,75	



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº SICONV	Nº OPERAÇÃO	PROPONENTE / TOMADOR
0	0	0	PREFEITURA MUNICIPAL

FRENTES DE OBRA:

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
0				
1.6.0.6.	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	34,86	498 m x0,20m x 0,35m = 34,86
1.7.	ESCADA		-	
1.7.0.1.	ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 25 MPA, COM 2 LANCES EM L E LAJE CASCATA, FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_11/2020	M3	2,70	3X4,5X0,20 = 2,7
1.7.0.2.	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M2	79,20	Alvenaria de vedação das escadas: 5,10*2*6 + 3*3*2 = 79,20 m²
1.7.0.3.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	23,70	4 barras x 15,00 m = 60 m x 0,395 kg= 23,70 Kg
1.7.0.4.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	11,86	2 barras x 15,00 m = 30 x 0,395 kg = 11,85 Kg
1.7.0.5.	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	1,06	15 m x 0,20x0,35 = 1,05 m³
1.8.	ALVENARIAS		-	
1.8.0.1.	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M2	1.042,75	Alvenaria de vedação interna e externa= 123,25 + 115,50 + 59,18 = 279,93 * 3,50 = 1042,75
1.8.0.2.	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	108,60	Impermeabilização em paredes molhadas até a altura de 1,50 m = 108,60 m²
1.8.0.3.	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024	M	60,00	Contraergas em janelas = 60,00
1.8.0.4.	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024	M	79,00	Vergas em portas e janelas: 79,00 metros
1.9.	SISTEMA DE COBERTURA		-	
1.9.0.1.	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025 PS	M2	446,50	Cobertura 446,50 m²
1.9.0.2.	TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM AÇO GALVALUME, FACE SUPERIOR TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR PLANA (NAO INCLUI ACESSORIOS DE FIXAÇÃO), REVEST COM ESPESSURA DE 0,50 MM, COM PRE-PINTURA DE COR BRANCA NAS DUAS FACES, NÚCLEO EM POLIISOCIANURATO (PIR) COM ESPESSURA DE 50 MM	M2	446,50	Cobertura 446,50 m²
1.9.0.3.	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	50,00	Calhas = 50 metros
1.9.0.4.	PARAFUSO DE AÇO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTERNA, DIÂMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARREULA LISA LEVE	UNIDADE	1.786,00	Parafusos: 04 por m² de telha x 446,50 m² = 1.786,00 Unidades

Agrupador de Eventos	Unica	2
TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):	692.119,76	92.607,86
CONCRETO ARMADO - VIGAS INCLUINDO BALDRAME	34,86	
ESCADA	1,35	1,35
ESCADA	39,60	39,60
ESCADA	11,85	11,85
ESCADA	5,93	5,93
ESCADA	0,53	0,53
ALVENARIAS	1.042,75	
ALVENARIAS	108,60	
ALVENARIAS	60,00	
ALVENARIAS	79,00	
SISTEMA DE COBERTURA	446,50	
SISTEMA DE COBERTURA	446,50	
SISTEMA DE COBERTURA	50,00	
SISTEMA DE COBERTURA	1.786,00	



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº SICONV	Nº OPERAÇÃO	PROPONENTE / TOMADOR
0	0	0	PREFEITURA MUNICIPAL

FRENTES DE OBRA:

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
0				
1.9.0.5.	CUMMEIRAS NORMAL PARA TELHA TRAPEZOIDAL DE AÇO E=0,5 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO	M	71,00	Cummeiras: 71 metros
1.9.0.6.	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M	42,50	Rufos: 42,50
1.10.	FORROS		-	
1.10.0.1.	LAJE PRE MOLDADAS CONVENCIONAL (LOJATOAS + VIGOTAS) PARA FORRO, UNIDEREACIONAL, SOBRECARGA 100 KG/M2, VÃO ATÉ 5,00 METROS	M²	835,31	Laje nos pavimentos: 386,55 +449,06= 835,31
1.10.0.2.	CONCRETAGEM DE LAJES EM EDIFICAÇÕES UNIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2024	M3	50,13	Concreto Usinado para laje, com espessura de 6 cm = 50,13 m³
1.10.0.3.	ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_08/2023	M	478,28	Moldura em gesso em todas as peças da edificação, com área de 478,28 metros.
1.11.	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS		-	
1.11.0.1.	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	90,20	90,20
1.11.0.2.	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	156,00	156,00
1.11.0.3.	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	15,00	15,00
1.11.0.4.	RALO SIFONADO QUADRADO, PVC, 100 X 53 MM, SAIDA 40 MM, COM GRELHA QUADRADA BRANCA	UN	16,00	16,00
1.12.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		-	
1.12.0.1.	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_10/2025	M2	661,10	Limpeza geral da obra

Agrupador de Eventos	1	2
TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):	692.119,76	92.607,86
SISTEMA DE COBERTURA	71,00	
SISTEMA DE COBERTURA	42,50	
FORROS	417,66	417,65
FORROS	25,07	25,06
FORROS	239,14	239,14
INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	90,20	
INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	156,00	
INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	15,00	
INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	16,00	
SERVIÇOS COMPLEMENTARES	661,10	

SALVADOR DAS MISSÕES

Local

quarta-feira, 23 de setembro de 2026

Data

Responsável Técnico

Nome: Karina Spohr

CREA/CAU: CREA/RS 193.057

ART/RRT: 13551673



Grau de Sigilo
#PUBLICO

PMv3.0.4



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº SICONV	Nº OPERAÇÃO	PROPONENTE / TOMADOR
0	0	0	PREFEITURA MUNICIPAL

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	3									
0													
1.3.1.3.	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	69,00										
1.3.1.4.	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	726,80										
1.3.1.5.	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	42,12										
1.3.1.6.	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	40,25										
1.4.	SUPRAESTRUTURA		-										
1.5.	CONCRETO ARMADO - PILARES		-										
1.5.0.1.	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	25,50										
1.5.0.2.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	268,60										
1.5.0.3.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	134,30										
1.5.0.4.	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	141,37										
1.5.0.5.	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	11,90										
1.6.	CONCRETO ARMADO - VIGAS INCLUINDO BALDRAME		-										
1.6.0.1.	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	M2	249,00										
1.6.0.2.	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	249,00										
1.6.0.3.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	786,84										
1.6.0.4.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	393,42										
1.6.0.5.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	237,75										



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº SICONV	Nº OPERAÇÃO	PROPONENTE / TOMADOR
0	0	0	PREFEITURA MUNICIPAL

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	3															
0																			
1.6.0.6.	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	34,86																
1.7.	ESCADA		-																
1.7.0.1.	ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 25 MPA, COM 2 LANCES EM L E LAJE CASCATA, FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_11/2020	M3	2,70																
1.7.0.2.	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M2	79,20																
1.7.0.3.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	23,70																
1.7.0.4.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	11,86																
1.7.0.5.	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	1,06																
1.8.	ALVENARIAS		-																
1.8.0.1.	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M2	1.042,75																
1.8.0.2.	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	108,60																
1.8.0.3.	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024	M	60,00																
1.8.0.4.	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024	M	79,00																
1.9.	SISTEMA DE COBERTURA		-																
1.9.0.1.	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025 PS	M2	446,50																
1.9.0.2.	TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM AÇO GALVALUME, FACE SUPERIOR TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR PLANA (NAO INCLUI ACESSORIOS DE FIXACAO), REVEST COM ESPESSURA DE 0,50 MM, COM PRE-PINTURA DE COR BRANCA NAS DUAS FACES, NUCLEO EM POLIISOCIANURATO (PIR) COM ESPESSURA DE 50 MM	M2	446,50																
1.9.0.3.	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	50,00																
1.9.0.4.	PARAFUSO DE AÇO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTERNA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARREULA LISA LEVE	UNIDADE	1.786,00																



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº SICONV	Nº OPERAÇÃO	PROPONENTE / TOMADOR
0	0	0	PREFEITURA MUNICIPAL

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	3									
0													
1.9.0.5.	CUMMEIRAS NORMAL PARA TELHA TRAPEZOIDAL DE AÇO E=0,5 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO	M	71,00										
1.9.0.6.	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M	42,50										
1.10.	FORROS		-										
1.10.0.1.	LAJE PRE MOLDADAS CONVENCIONAL (LOJATOAS + VIGOTAS) PARA FORRO, UNIDEREACIONAL, SOBRECARGA 100 KG/M2, VÃO ATÉ 5,00 METROS	M²	835,31										
1.10.0.2.	CONCRETAGEM DE LAJES EM EDIFICAÇÕES UNIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2024	M3	50,13										
1.10.0.3.	ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_08/2023	M	478,28										
1.11.	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS		-										
1.11.0.1.	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	90,20										
1.11.0.2.	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	156,00										
1.11.0.3.	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	15,00										
1.11.0.4.	RALO SIFONADO QUADRADO, PVC, 100 X 53 MM, SAIDA 40 MM, COM GRELHA QUADRADA BRANCA	UN	16,00										
1.12.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		-										
1.12.0.1.	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_10/2025	M2	661,10										

SALVADOR DAS MISSÕES

Local

quarta-feira, 23 de setembro de 2026

Data

Responsável Técnico

Nome: Karina Spohr

CREA/CAU: CREA/RS 193.057

ART/RRT: 13551673



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL	0	0

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				11/26	12/26	01/27	02/27	03/27	04/27	05/27	06/27	07/27	08/27	09/27	10/27
1.	CONSTRUÇÃO DO CENTRO CULTURAL -	784.727,62	% Período:	12,09%	2,66%	2,43%	14,88%	2,10%	2,10%	25,44%	17,28%	9,70%	9,70%	1,44%	0,18%
1.1.	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	54.907,83	% Período:	100,00%											
1.2.	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÃO:	20.912,43	% Período:	50,00%	100,00%	50,00%									
1.3.	FUNDAÇÕES	39.950,22	% Período:	100,00%											
1.3.1.	FUNDAÇÕES SAPATAS	39.950,22	% Período:	100,00%											
1.5.	CONCRETO ARMADO - PILARES	19.104,13	% Período:			100,00%									
1.6.	CONCRETO ARMADO - VIGAS INCLUINDO	116.745,17	% Período:				100,00%								
1.7.	ESCADA	32.965,88	% Período:					50,00%	50,00%						
1.8.	ALVENARIAS	199.599,04	% Período:					50,00%	50,00%	100,00%					
1.9.	SISTEMA DE COBERTURA	135.581,83	% Período:								100,00%				
1.10.	FORROS	152.261,08	% Período:									50,00%	50,00%		
1.11.	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	11.318,31	% Período:									50,00%	100,00%	100,00%	
1.12.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1.381,70	% Período:												100,00%
Total: R\$ 784.727,62															
Período:	%:			12,09%	2,66%	2,43%	14,88%	2,10%	2,10%	25,44%	17,28%	9,70%	9,70%	1,44%	0,18%
	Repassar:			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Contrapartida:			94.858,05	20.912,43	19.104,13	116.745,17	16.482,94	16.482,94	199.599,04	135.581,83	76.136,16	76.124,92	11.318,31	1.381,70
	Outros:			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acumulado:	Investimento:			94.858,05	20.912,43	19.104,13	116.745,17	16.482,94	16.482,94	199.599,04	135.581,83	76.136,16	76.124,92	11.318,31	1.381,70
	%:			12,09%	14,75%	17,19%	32,06%	34,17%	36,27%	61,70%	78,98%	88,68%	98,38%	99,82%	100,00%
	Repassar:			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Contrapartida:			94.858,05	115.770,48	134.874,61	251.619,78	268.102,72	284.585,66	484.184,70	619.766,53	695.902,69	772.027,61	783.345,92	784.727,62
	Outros:			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Investimento:			94.858,05	115.770,48	134.874,61	251.619,78	268.102,72	284.585,66	484.184,70	619.766,53	695.902,69	772.027,61	783.345,92	784.727,62

SALVADOR DAS MISSÕES
Local

quarta-feira, 23 de setembro de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: Karina Spohr
CREA/CAU: CREA/RS 193.057
ART/RRT: 13551673