



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
REFORMA DO POSTO DE SAÚDE - SEDE

Nº TransfereGOV
0

Nº OPERAÇÃO
0

PROPONENTE / TOMADOR
MUNICÍPIO DE SALVADOR DAS MISSÕES

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
REFORMA DO POSTO DE SAÚDE - SEDE				
1.	SERVIÇOS INICIAIS		-	
1.1.	SERVIÇOS PRELIMARES		-	
1.1.1.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022 PS	M2	2,40	Placa de obra de: 2x1,20= 2,40 m²
1.2.	ALVENARIAS		-	
1.2.1.	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	3,78	Demolição de Alvenaria: (0,40*2,10) + (1,20*1,20) + (1,00*1,50) =3,78 m²
1.2.2.	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X14X24 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	4,00	Alvenaria de Vedação: (1,50*1,20) + (0,80*2,10) = 3,48 = 4,00 m²
1.2.3.	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	11,78	Chapisco: 4,00 * 2 = 8,00 + 3,78 m² = 11,78
1.2.4.	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	11,78	11,78
1.2.5.	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	3,60	Remoção janelas: (1,50*1,20) = 1,80 m² * 2 = 3,60
1.2.6.	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	1,68	Remoção de portas: 0,80*2,10 = 1,68 m²
1.2.7.	FUNDO PREPARADOR ACRILICO BASE AGUA	L	14,00	14,00
1.2.8.	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	12,00	12,00 m²
1.3.	ABERTURAS		-	
1.3.1.	PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DE 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_11/2025	UN	1,00	01 Unidade de porta, no depósito
1.3.2.	DIVISÓRIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM, SEM ABERTURA. AF_10/2025_PS	M2	5,58	fechamento na área da frente, 1,80x3,10 =5,58 M²
1.3.3.	PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 120X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_11/2025	UN	1,00	1,00 unidade
1.3.4.	PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_11/2025	UN	1,00	1,00 porta na entrada
1.3.5.	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM	M2	1,00	granito na área da farmácia: 1,20*,80 = 1,00 m²
1.3.6.	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_11/2025	M2	1,44	Vidro para a área da farmácia: 1,20*1,20 = 1,44 m²
1.4.	PRATELEIRAS		-	
1.4.1.	PRATELEIRAS DE 2,00 X 1,83, PROFUNDIDADE DE 35 CM	UN	1,00	Prateleira 1,00
1.4.2.	PRATELEIRAS DE 1,25*1,83, PROFUNDIDADE DE 35 CM	UN	1,00	Prateleira 1,00
1.4.3.	PRATELEIRAS DE 2,65 X 1,83, PROFUNDIDADE DE 35 CM	UN	1,00	Prateleira 1,00
1.4.4.	PRATELEIRAS DE 0,80 X 1,83, PROFUNDIDADE DE 35 CM	UN	1,00	Prateleira 1,00
1.4.5.	PRATELEIRAS 2,91 X 1,83, PROFUNDIDADE DE 35 CM	UN	1,00	Prateleira 1,00
1.5.	SERVIÇOS FINAIS		-	

FRENTES DE OBRA:

Agrupador de Eventos	1	2
TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):	16.378,96	7.881,41
SERVIÇOS PRELIMARES	2,40	
ALVENARIAS	3,78	
ALVENARIAS	4,00	
ALVENARIAS	11,78	
ALVENARIAS	11,78	
ALVENARIAS	3,60	
ALVENARIAS	1,68	
ALVENARIAS	14,00	
ALVENARIAS	12,00	
ABERTURAS	1,00	
ABERTURAS	5,58	
ABERTURAS	1,00	
ABERTURAS	1,00	
ABERTURAS	1,00	
ABERTURAS	1,44	
PRATELEIRAS		1,00
PRATELEIRAS		1,00
PRATELEIRAS		1,00
PRATELEIRAS		1,00
PRATELEIRAS		1,00



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
REFORMA DO POSTO DE SAÚDE - SEDE

Nº TransfereGOV
0

Nº OPERAÇÃO
0

PROponente / Tomador
MUNICIPIO DE SALVADOR DAS MISSÕES

FRENTES DE OBRA:

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
REFORMA DO POSTO DE SAÚDE - SEDE				
1.5.1.	LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ALUMÍNIO/PVC. AF_10/2025_PS	M2	12,85	Limpeza dos vidros e portas instaladas: $2,80 \times 3,10 + 1,20 \times 1,20 +$ $1,30 \times 2,10 = 12,85 \text{ m}^2$

Agrupador de Eventos	1	2
TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):	16.378,96	7.881,41
SERVIÇOS FINAIS		12,85

SALVADOR DAS MISSÕES

Local

quarta-feira, 30 de setembro de 2026

Data

Responsável Técnico

Nome: Karina Spohr

CREA/CAU: CREA/RS 193.057

ART/RRT:



Grau de Sigilo
#PUBLICO

Item	Descrição	Unidade	Quantidade
REFORMA DO POSTO DE SAÚDE - SEDE			
1.	SERVIÇOS INICIAIS		-
1.1.	SERVIÇOS PRELIMARES		-
1.1.1.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	2,40
1.2.	ALVENARIAS		-
1.2.1.	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	3,78
1.2.2.	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X14X24 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	4,00
1.2.3.	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	11,78
1.2.4.	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	11,78
1.2.5.	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	3,60
1.2.6.	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	1,68
1.2.7.	FUNDO PREPARADOR ACRILICO BASE AGUA	L	14,00
1.2.8.	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	12,00
1.3.	ABERTURAS		-
1.3.1.	PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DE 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_11/2025	UN	1,00
1.3.2.	DIVISÓRIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM, SEM ABERTURA. AF_10/2025_PS	M2	5,58
1.3.3.	PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 120X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_11/2025	UN	1,00
1.3.4.	PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_11/2025	UN	1,00
1.3.5.	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5" CM	M2	1,00
1.3.6.	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_11/2025	M2	1,44
1.4.	PRATELEIRAS		-
1.4.1.	PRATELEIRAS DE 2,00 X 1,83, PROFUNDIDADE DE 35 CM	UN	1,00
1.4.2.	PRATELEIRAS DE 1,25*1,83, PROFUNDIDADE DE 35 CM	UN	1,00
1.4.3.	PRATELEIRAS DE 2,65 X 1,83, PROFUUNIDADE DE 35 CM	UN	1,00
1.4.4.	PRATELEIRAS DE 0,80 X 1,83, PROFUNDIDADE DE 35 CM	UN	1,00
1.4.5.	PRATELEIRAS 2,91 X 1,83, PROFUNDIDADE DE 35 CM	UN	1,00
1.5.	SERVICOS FINAIS		-



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº TransfereGOV	Nº OPERAÇÃO	PROPONENTE / TOMADOR
REFORMA DO POSTO DE SAÚDE - SEDE	0	0	MUNICIPIO DE SALVADOR DAS MISSÕES

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	3							
REFORMA DO POSTO DE SAÚDE - SEDE											
1.5.1.	LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ALUMÍNIO/PVC. AF_10/2025_PS	M2	12,85								

SALVADOR DAS MISSÕES
Local

quarta-feira, 30 de setembro de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: Karina Spohr
CREA/CAU: CREA/RS 193.057
ART/RRT: