



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Perfuração de Poço	Nº TransfereGOV 0	Nº OPERAÇÃO 0	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE SALVADOR DAS MISSÕES
---	----------------------	------------------	---

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
0				
1.	PERFURAÇÃO DE POÇOS		-	
1.1.	MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS		-	
1.1.1.	Transporte, instalação e desinstalação - Perfuratriz, contempla o deslocamento de toda a equipe de trabalho, bem como todos os equipamento necessário a perfuração do poço.	MES	1,00	1 Unidade
1.1.2.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,00	Placa de obra : 4,00 m²
1.2.	PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO		-	
1.2.1.	TUBO 26" EM CHAPA PRETA, E= 3/16", 147 KG/6 M	UN	1,00	1,00
1.2.2.	CIMENTAÇÃO DO POÇO, FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE NATA DE CIMENTO	M²	1,10	1,10
1.2.3.	PERFURAÇÃO ROTATIVA - ROCHAS SEDIMENTAR/ALTERADA (12")	M	10,00	10,00
1.2.4.	PERFURAÇÃO ROTOPNEUMÁTICA - ROCHAS ÍGNEAS E METAMÓRFICAS - RI/RM DN 150 (6")	M	140,00	140,00
1.2.5.	TUBO PVC DE REVESTIMENTO GEOMECANICO NERVURADO REFORÇADOM DN=150 MM COMPRIMENTO 2M	M	20,00	20,00
1.2.6.	CIMENTAÇÃO DO POÇO, FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE NATA DE CIMENTO	M²	1,00	1,00

FRENTES DE OBRA:

Agrupador de Eventos	1	2
TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):	53.425,20	
MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS	1,00	
MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS	4,00	
PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO	1,00	
PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO	1,10	
PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO	10,00	
PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO	140,00	
PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO	20,00	
PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO	1,00	

Salvador das Missões
Local
sexta-feira, 14 de agosto de 2026
Data

KARINA
SPOHR:01111830061

Responsável Técnico
Nome: Karina Spohr
CREA/CAU: 193.057
ART/RRT:

Digitally signed by KARINA
SPOHR:01111830061
Date: 2026.08.27 14:30:37 -03'00'

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº TransfereGOV	Nº OPERAÇÃO	PROPOSENTE / TOMADOR
Perfuração de Poço	0	0	MUNICÍPIO DE SALVADOR DAS MISSÕES

Item	Descrição	Unidade	Quantidade
0			
1.	PERFURAÇÃO DE POÇOS		-
1.1.	MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS		-
1.1.1.	Transporte, instalação e desinstalação - Perfuratriz, contempla o deslocamento de toda a equipe de trabalho, bem como todos os equipamento necessário a perfuração do poço.	MES	1,00
1.1.2.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,00
1.2.	PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO		-
1.2.1.	TUBO 26" EM CHAPA PRETA, E= 3/16", 147 KG/6 M	UN	1,00
1.2.2.	CIMENTAÇÃO DO POÇO, FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE NATA DE CIMENTO	M²	1,10
1.2.3.	PERFURAÇÃO ROTATIVA - ROCHAS SEDIMENTAR/ALTERADA (12")	M	10,00
1.2.4.	PERFURAÇÃO ROTOPNEUMÁTICA - ROCHAS ÍGNEAS E METAMÓRFICAS - RI/RM DN 150 (6")	M	140,00
1.2.5.	TUBO PVC DE REVESTIMENTO GEOMECANICO NERVURADO REFORÇADOM DN=150 MM COMPRIMENTO 2M	M	20,00
1.2.6.	CIMENTAÇÃO DO POÇO, FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE NATA DE CIMENTO	M²	1,00

Salvador das Missões

Local

sexta-feira, 14 de agosto de 2026

Data

Responsável Técnico

Nome: Karina Spohr

CREA/CAU: 193.057

ART/RRT: