



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROponente / TOMADOR MUNICÍPIO DE SALVADOR DAS MISSÕES	APELIDO DO EMPREENDIMENTO DRENAGEM PLUVIAL			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 08-25 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE DRENAGEM PLUVIAL NA ÁREA URBANA	MUNICÍPIO / UF SALVADOR DAS MISSÕES	BDI 1 25,79%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

O custo unitário (coluna U) na Linha 24 está acima do custo referencial (coluna AG)

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
DRENAGEM PLUVIAL NA ÁREA URBANA									572.461,00	
1.			DRENAGEM PLUVIAL NA ÁREA URBANA					-	572.461,00	
1.1.			PLACA DE OBRA					-	2.919,37	
1.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	5,06	458,66	BDI 1	576,95	2.919,37	RA
1.2.			DRENAGEM - RUA FRANCISCO LANGER					-	289.582,24	
1.2.1.	SINAPI-I	7750	TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 800 MM	M	240,00	411,37	BDI 1	517,46	124.190,40	RA
1.2.2.	SINAPI-I	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	3,00	95,00	BDI 1	119,50	358,50	RA
1.2.3.	SINAPI-I	4718	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	2,00	93,36	BDI 1	117,44	234,88	RA
1.2.4.	SINAPI-I	34753	CIMENTO PORTLAND POZOLANICO CP IV-32	KG	1.000,00	0,90	BDI 1	1,13	1.130,00	RA
1.2.5.	Cotação	001	BLOCOS DE ARENITO (PEDRA GRÊS) DIM MIN 40X25X12 CM	UNID.	710,00	169,08	BDI 1	212,69	151.009,90	RA
1.2.6.	SINAPI-I	7258	TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)	UN	1.000,00	0,60	BDI 1	0,75	750,00	RA
1.2.7.	SINAPI-I	32	ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO	KG	44,10	9,08	BDI 1	11,42	503,62	RA
1.2.8.	SINAPI-I	11145	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C35, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANÇAMENTO (NBR 8953)	M3	14,40	629,63	BDI 1	792,01	11.404,94	RA
1.3.			DRENAGEM RUA GETÚLIO VARGAS					-	84.747,09	
1.3.1.	SINAPI-I	7750	TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 800 MM	M	150,00	411,37	BDI 1	517,46	77.619,00	RA
1.3.2.	SINAPI-I	11145	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C35, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANÇAMENTO (NBR 8953)	M3	9,00	629,63	BDI 1	792,01	7.128,09	RA
1.4.			DRENAGEM RUA JOÃO PAETZOLD					-	195.212,30	
1.4.1.	SINAPI-I	7750	TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 800 MM	M	138,00	411,37	BDI 1	517,46	71.409,48	RA
1.4.2.	SINAPI-I	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	3,00	95,00	BDI 1	119,50	358,50	RA
1.4.3.	SINAPI-I	4718	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	2,00	93,36	BDI 1	117,44	234,88	RA
1.4.4.	SINAPI-I	34753	CIMENTO PORTLAND POZOLANICO CP IV-32	KG	900,00	0,90	BDI 1	1,13	1.017,00	RA
1.4.5.	Cotação	001	BLOCOS DE ARENITO (PEDRA GRÊS) DIM MIN 40X25X12 CM	UNID.	540,00	169,00	BDI 1	212,59	114.798,60	RA
1.4.6.	SINAPI-I	7258	TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)	UN	667,00	0,60	BDI 1	0,75	500,25	RA
1.4.7.	SINAPI-I	32	ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO	KG	29,40	9,08	BDI 1	11,42	335,75	RA
1.4.8.	SINAPI-I	11145	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C35, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANÇAMENTO (NBR 8953)	M3	8,28	629,63	BDI 1	792,01	6.557,84	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR MUNICIPIO DE SALVADOR DAS MISSÕES	APELIDO DO EMPREENDIMENTO DRENAGEM PLUVIAL			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 08-25 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE DRENAGEM PLUVIAL NA ÁREA URBANA	MUNICÍPIO / UF SALVADOR DAS MISSÕES	BDI 1 25,79%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

O custo unitário (coluna U) na Linha 24 está acima do custo referencial (coluna AG)

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
DRENAGEM PLUVIAL NA ÁREA URBANA									572.461,00
Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.									
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.									

SALVADOR DAS MISSÕES
Local
terça-feira, 14 de outubro de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: KARINA SPOHR
CREA/CAU: CREA/RS 193057
ART/RRT: 0

RECURSO
←