



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROponente / Tomador MUNICÍPIO DE SALVADOR DAS MISSÕES	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA DO POSTO DE SAÚDE - SEDE			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 03-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA DO POSTO DE SAÚDE - SEDE	MUNICÍPIO / UF SALVADOR DAS MISSÕES	BDI 1 19,60%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
REFORMA DO POSTO DE SAÚDE - SEDE									24.260,37	
1.			SERVIÇOS INICIAIS					-	24.260,37	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	1.415,18	
1.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	2,40	493,03	BDI 1	589,66	1.415,18	RA
1.2.			ALVENARIAS					-	2.196,54	
1.2.1.	SINAPI	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	3,78	61,51	BDI 1	73,57	278,09	RA
1.2.2.	SINAPI	103354	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X14X24 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	4,00	89,40	BDI 1	106,92	427,68	RA
1.2.3.	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	11,78	4,72	BDI 1	5,65	66,56	RA
1.2.4.	SINAPI	87777	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	11,78	59,92	BDI 1	71,66	844,15	RA
1.2.5.	SINAPI	97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	3,60	26,52	BDI 1	31,72	114,19	RA
1.2.6.	SINAPI	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	1,68	10,27	BDI 1	12,28	20,63	RA
1.2.7.	SINAPI-I	38122	FUNDO PREPARADOR ACRILICO BASE AGUA	L	14,00	14,82	BDI 1	17,72	248,08	RA
1.2.8.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRILICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	12,00	13,74	BDI 1	16,43	197,16	RA
1.3.			ABERTURAS					-	12.767,24	
1.3.1.	SINAPI	102185	PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DE 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_11/2025	UN	1,00	4.123,25	BDI 1	4.931,41	4.931,41	RA
1.3.2.	SINAPI	102235	DIVISÓRIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM, SEM ABERTURA. AF_10/2025_PS	M2	5,58	376,13	BDI 1	449,85	2.510,16	RA
1.3.3.	SINAPI	106320	PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 120X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_11/2025	UN	1,00	2.276,21	BDI 1	2.722,35	2.722,35	RA
1.3.4.	SINAPI	102182	PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_11/2025	UN	1,00	909,34	BDI 1	1.087,57	1.087,57	RA
1.3.5.	SINAPI-I	11795	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM	M2	1,00	679,24	BDI 1	812,37	812,37	RA
1.3.6.	SINAPI	102181	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_11/2025	M2	1,44	408,41	BDI 1	488,46	703,38	RA
1.4.			PRATELEIRAS					-	7.804,70	
1.4.1.	Cotação	001	PRATELEIRAS DE 2,00 X 1,83, PROFUNDIDADE DE 35 CM	UN	1,00	1.530,44	BDI 1	1.830,41	1.830,41	RA
1.4.2.	Cotação	002	PRATELEIRAS DE 1,25*1,83, PROFUNDIDADE DE 35 CM	UN	1,00	956,53	BDI 1	1.144,01	1.144,01	RA
1.4.3.	Cotação	003	PRATELEIRAS DE 2,65 X 1,83, PROFUNDIDADE DE 35 CM	UN	1,00	1.193,74	BDI 1	1.427,71	1.427,71	RA
1.4.4.	Cotação	004	PRATELEIRAS DE 0,80 X 1,83, PROFUNDIDADE DE 35 CM	UN	1,00	618,18	BDI 1	739,34	739,34	RA
1.4.5.	Cotação	005	PRATELEIRAS 2,91 X 1,83, PROFUNDIDADE DE 35 CM	UN	1,00	2.226,78	BDI 1	2.663,23	2.663,23	RA
1.5.			SERVIÇOS FINAIS					-	76,71	
1.5.1.	SINAPI	99821	LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ALUMÍNIO/PVC. AF_10/2025_PS	M2	12,85	4,99	BDI 1	5,97	76,71	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROponente / Tomador MUNICIPIO DE SALVADOR DAS MISSÕES	Apelido do Empreendimento REFORMA DO POSTO DE SAÚDE - SEDE			
Localidade SINAPI PORTO ALEGRE	Data Base 03-26 (N DES.)	Descrição do Lote REFORMA DO POSTO DE SAÚDE - SEDE	Município / UF SALVADOR DAS MISSÕES	BDI 1 19,60%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
REFORMA DO POSTO DE SAÚDE - SEDE									24.260,37

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

SALVADOR DAS MISSÕES
Local

quarta-feira, 30 de setembro de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: Karina Spohr
CREA/CAU: CREA/RS 193.057
ART/RRT: 0

RECURSO
←